



INFORMACJA TECHNICZNA

INFORMACJA TECHNICZNA : **Zasady odbioru posadzek z wykładzin elastycznych, włókienniczych w zwojach i płytach, w tym LVT.**

NUMER : **IT 3/12/2022**

DATA WYDANIA : **09.12.2022r.**

Niniejsza informacja techniczna została opracowana dla potrzeb branżowych, na podstawie wiedzy, doświadczenia i praktyki zawodowej Rzeczoznawców PSP i posadzkarzy zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Posadzkarzy – organizacji samorządu gospodarczego.

1. RODZAJE ODBIORÓW I KOLEJNOŚĆ ICH WYKONYWANIA

Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodności stanu wykonania danego etapu robót i całości robót z wymaganiami podanymi w projekcie. Poszczególne etapy robót zanikających stanowią odrębne przedmioty odbioru. W odbiorach powinni uczestniczyć przedstawiciele właściciela lub inwestora oraz przedstawiciele wykonawcy.

Wyróżnia się:

- **odbiór częściowy**, polegający na sprawdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją techniczną, umową, projektem części wykonanych prac,
- **odbiór końcowy**, obejmujący sprawdzenie zgodności wszystkich wykonanych prac z dokumentacją techniczną, umową i projektem.

Wyniki odbiorów częściowych i końcowego należy zawrzeć w protokołach. Odbiór końcowy następuje po zakończeniu wszystkich prac posadzkarskich.

2. KONTROLA WYKONANIA POSADZEK

Kontrola wykonania posadzek z wykładzin powinna obejmować:

- kompletność przedłożonej dokumentacji,
- zgodność wyrobów budowlanych i innych materiałów z umową,
- prawidłowość wykonania posadzki przez ocenę wizualną w rozproszonym świetle dziennym z wysokości nie mniejszej niż 1 m (tyłem do kierunku padania głównego źródła światła) i stwierdzenie:
 - jakości, barwy i wzoru posadzki,
 - poprawności ułożenia (równość powierzchni, brak pofalowań, pęcherzy i odstających brzegów),
 - stanu czystości posadzki (np. zabrudzenie klejem)
 - wielkości i rozmieszczenia spoin; spoiny powinny tworzyć linię prostą; elementy mogą być ułożone w układzie mijankowym; odchylenie spoiny od linii prostej nie powinno być większe niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości pomieszczenia (chyba, że wytyczne producenta wykładziny - materiału lub technologia instalacji stanowią inaczej) szerokość szczeliny między arkuszami nie może być większa niż 0,5 mm, a między płytami – 0,8 mm,
 - równości; dopuszczalne odchylenie od płaszczyzny poziomej (przy sprawdzeniu luźno leżącą łatą dwumetrową) nie może być większe niż 2 mm/1 m lub 3 mm /2 m pomiędzy dwoma punktami podparcia.

3. ODBIÓR KOŃCOWY POSADZEK

Odbiór końcowy gotowych posadzek z wykładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z umową.

O ile nie uzgodniono inaczej w umowie, posadzka powinna spełniać wymagania odpowiednich norm i wytycznych zawartych w Informacjach Technicznych PSP. Zgodność wykonania posadzek stwierdza się na podstawie porównania wyników badań kontrolnych wymienionych w punkcie 2 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w stosownych normach i Informacjach Technicznych PSP. Posadzki uznaje się za wykonane prawidłowo, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są zgodne z umową lub dokumentami odniesienia.



W przypadku zastrzeżeń należy:

- dokonać napraw i przedstawić posadzkę do ponownego odbioru,
- zastosować zalecenia opublikowane w Informacji Technicznej PSP 7/1/2016.

Źródła:

- PN-EN 13813:2003
- DIN 18560
- Panas J.: Nowy Poradnik Majstra Budowlanego. Warszawa: Arkady 2012
- Informacja Techniczna PSP IT 1/1c/2015
- Informacja Techniczna PSP IT 2/1/2015
- Informacja Techniczna PSP IT 3/1/2015
- Informacja Techniczna PSP IT 7/1/2016
- Informacja Techniczna PSP IT 8/1/2016
- Informacja Techniczna PSP IT 9/1/2016
- Informacja Techniczna PSP IT 9/2/2019
- Informacja Techniczna PSP IT 2/2/2018
- Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 7: Posadzki z wykładzin z polichloru winylu i wykładzin włókienniczych. Warszawa: ITB 2019
- Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych. Warszawa: ITB 2018
- Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 3: Posadzki mineralne i żywiczne. Warszawa: ITB 2020
- Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 5: Okładziny i posadzki z płytek ceramicznych. Warszawa: ITB 2020
- Wolski Z.: Posadzkarz wykładzin podłogowych. Podstawy wiedzy i praktyki zawodowej. Warszawa: Profi-press 2015
- Wolski Z.: Parkieciarz. Podstawy wiedzy i praktyki zawodowej. Warszawa: Stowarzyszenie „Parkieciarze Polscy” 2007
- Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie