

PRACE ROZBIÓRKOWE

Poz.	Nazwa usługi	j.m.	min.	maks.
R-1	Zerwanie wykładziny PVC przyklejonej do podłoża na całej powierzchni	m ²	9,10	19,50
R-2	Zerwanie wykładziny PVC przyklejonej do podłoża punktowo	m ²	3,90	6,50
R-3	Zerwanie wykładziny PVC nie przytwierdzonej w trwały sposób do podłoża	m ²	1,30	2,60
R-4	Zerwanie płytek PVC	m ²	9,10	19,50
R-5	Zerwanie wykładziny dywanowej w rolce ułożonej luźno	m ²	1,30	2,60
R-6	Zerwanie wykładziny dywanowej w rolce przyklejonej do podłoża punktowo	m ²	3,90	6,50
R-7	Zerwanie wykładziny dywanowej w rolce przyklejonej do podłoża na całej powierzchni	m ²	9,10	19,50
R-8	Zerwanie wykładziny dywanowej w płytce ułożonej luźno	m ²	1,30	2,60
R-9	Zerwanie wykładziny dywanowej w płytce zamocowanej na płyn antypoślizgowy	m ²	2,60	5,20
R-10	Zerwanie wykładziny dywanowej w płytce zamocowanej na całej powierzchni na klej	m ²	9,10	19,50
R-11	Rozebranie podłogi z paneli laminowanych klejonych ze sobą ułożonych luźno na podkładach pływających	m ²	3,90	7,80
R-12	Rozebranie podłogi z paneli laminowanych łączonych ze sobą na zamki bez użycia kleju ułożonych luźno na podkładach pływających	m ²	5,20	10,40
R-13	Rozebranie podłogi z paneli laminowanych przyklejonych do podłoża za pomocą kleju	m ²	9,10	19,50
R-14	Rozebranie podłogi z deski wielowarstwowej ułożonej luźno na podkładach pływających	m ²	3,90	7,80
R-15	Rozebranie podłogi z deski wielowarstwowej przyklejonej do podłoża	m ²	9,10	19,50
R-16	Rozebranie podłogi drewnianej wykonanej z desek na legarach	m ²	6,50	19,50
R-17	Rozebranie podłogi drewnianej wykonanej z desek klejonych do podłoża	m ²	9,10	19,50
R-18	Rozebranie podłogi drewnianej wykonanej z mozaiki przemysłowej	m ²	9,10	19,50
R-19	Rozebranie podłogi drewnianej wykonanej z parkietu	m ²	9,10	19,50
R-20	Rozebranie ślepej podłogi drewnianej wykonanej z desek i legarów, bądź płyt i legarów	m ²	19,50	39,00
R-21	Zerwanie posadzki z płytek ceramicznych	m ²	9,10	19,50
R-22	Skucie skatodrzewu	m ²	19,50	39,00
R-23	Rozebranie podłogi podniesionej wykonanej z płyt gipsowych klejonych ze sobą	m ²	26,00	45,50
R-24	Rozebranie podłogi podniesionej wykonanej z płyt gipsowych lub drewnopochodnych	m ²	19,50	39,00
R-25	Rozebranie konstrukcji podłogi podniesionej	m ²	6,50	13,00
R-26	Demontaż drewnianych listew przypodłogowych	m.b.	3,90	6,50
R-27	Demontaż listew przypodłogowych z PVC	m.b.	1,30	3,90
R-28	Zerwanie cokołów z wywiniętej wykładziny PVC	m.b.	2,60	5,20
R-29	Skucie cokołów z płytek ceramicznych	m.b.	3,90	7,80
R-30	Skucie cokołów z lastryka	m.b.	6,50	13,00
R-31	Demontaż aluminiowych listew progowych	m.b.	2,60	5,20
R-32	Demontaż listew dylatacyjnych kotwionych w posadzce do głębokości 3cm	m.b.	13,00	26,00
R-33	Demontaż listew dylatacyjnych kotwionych w posadzce o głębokości powyżej 3cm	m.b.	19,50	39,00
R-36	Skucie podkładu cementowego (jastrychu)- miejscowo o pow. skucia do 2m ²	m ²	26,00	52,00
R-37	Skucie podkładu cementowego (jastrychu) - miejscowo o pow. skucia do 10m ²	m ²	19,50	39,00
R-38	Skucie podkładu cementowego (jastrychu) o powierzchni powyżej 10 m ²	m ²	13,00	26,00
R-39	Kontener o poj. Do 4,5 m ³ do wywozu zdemontowanych elementów posadzek	szt.	650,00	780,00

Ceny w zł, dotyczą zleceń powyżej 100 m² i nie zawierają podatku VAT